


STAVEBNÍ ÚPRAVY :



ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	DŘUH PODLAHY	POMOCNÍ STĚN	POVRCH STŘEPU
2.157	ČISTIČ MÍSTNOST	11,07	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OKRAJ	MINERÁLNÍ PODHLED
2.158	KOMORA	7,04	KERAM. DLAŽBA	OMITKA	MINERÁLNÍ PODHLED
2.159	IZOLACE				
2.154	ASEPTICKÝ POKOJ				
2.155	CHODBA				

LEGENDA MÍSTNOSTI

MČ. 2.157:

D-HM SOK PRÍČKY (NAPR. RIGPS) Z VODOPRŮVODNÉHO PROFITU R-10W A STOLN R-CW ŠÍŘKY 100 MM, PRÍČKY DVOJE OPRAVIT VYSOKOPRŮVODNÝMI DESKAMI (NAPR. ISOVER PRAND) TL. 100 MM, MM, DO PRÍČKY VLOŽIT IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY (NAPR. ISOVER PRAND) TL. 125 MM, VZDUŠNOST STOLN MÁK. 400 MM, PRÍČKY SJÍŽOVAT PODÉLNOU OSOU NA OSU MEZIDŮKOVNÍHO PILÍŘE.

D-HM KERAMICKÉ DLAŽBY 300X300 MM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, BARVA BEŽOVÁ, SOKL S POŽÁRKEM, POD DLAŽBU PROVĚST HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU S VYTÁŽENÍM NA OBVOD, STĚNY NA V=150 MM, POKLADNÍ KONSTRUKCI PENETROVAT

D-HM KERAMICKÉHO OKRAJDU 200X200 MM NA LEPIDLO PO CELEM OBVODU MÍSTNOSTI DO V=30MM, BARVA BEŽOVÁ

V MÍSTĚ NOVÉ SOK PRÍČKY DOPLNIT DEMONTOVANOU ČÁST PODHLEDU NOVÝM MINERÁLNÍM KAZETOVÝM PODHLEDĚM V PLOŠE 2,85X0,60M.

D-HM NOVÉHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V PLOŠE 3,81 M2

STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN10 OD DESINEKTORU V PODLAŽE DEMONTOVAT A OTVOR ZABETONOVAT (TL. PODLAHY 100 MM, TL. ZB. STŘEPNÍ KONSTR. 300 MM)

D-HM SANITARNÍCH ZARÍŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE LEGENDY, M. STAVAJÍCÍHO DESINEKTORU S NAPAJENÍM NA NOVÉ ROZVODY ZTI A EL. INSTALACE

STAVAJÍCÍ RADIÁTOR DEMONTOVAT A NOVÉ OSADIT MIMO PRACOVNÍ PLOCHU (E) A NAPRUIT NA ROZVOD TOPENÍ – VÍZ PO VYTÁPENÍ

STĚNY OPATŘIT MALÍŘSKÝM NÁTĚREM BARVY BÍLÉ

MČ. 2.158:

D-HM NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY 300X300 MM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, BARVA BEŽOVÁ, SOKL S POŽÁRKEM, STĚNY POD OKRAJDEM PENETROVAT

D-HM NOVÉHO RADIÁTORU S NAPAJENÍM NA STAVAJÍCÍ TEPUVODNÍ ROZVOD – VÍZ PO VYTÁPENÍ

PLOCHU STĚNY PO ODSEKÁNĚM OKRAJDU OMIKNOUIT ŠTUKOVOU OMIKTKOU

V MÍSTĚ NOVÉ SOK PRÍČKY DOPLNIT DEMONTOVANOU ČÁST PODHLEDU NOVÝM MINERÁLNÍM KAZETOVÝM PODHLEDĚM V PLOŠE 1,2X3,2M


– STĚNY OPATŘIT MALÍŘSKÝM NÁTĚREM BARVY BÍLÉ

LEGENDA VYBAVENÍ A ZARÍŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- A DESINEKTOR DEKO-190 ( STAVAJÍCÍ )
- B NEREZOVÉ UMÝVADLO AKC S PÁKOVOU BATERIÍ
- C NEREZOVÁ VŘEŠKA AKC
- D NEREZOVÝ JEDNODLNÝ DŘEZ AKC S OKLÁDAČÍ PLOCHOU VE SKŘÍNĚ
- E PRACOVNÍ PLOCHA SE SPONNÍMI SKŘÍNKAMI-HORNÍ SKŘÍNKY ( DODÁKA STAVEBNÍKA )

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE



ZPRACOVATEL ČÁSTI GRAM 699 s.r.o. NA VOZOVCE 2. OLIMPOUC TEL. 603 468 512	ZODP. PROJEKTANT Pavel Bláček	VYPRACOVAL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT GRAM 699 s.r.o. NA VOZOVCE 2. OLIMPOUC TEL. 603 468 512 www.gram699.cz info@gram699.cz
AKCE FN OLIMPOUC - OBJEKT A MONOBLOK ÚPRAVY ČISTIČ MÍSTNOSTI NA ODEDELNÍ IPCHO	STAVEBNÍK FABRIKA NEKONCE OLIMPOUC 779 00 OLIMPOUC	STUPĚŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:50
MÍSTO PRAC. Č. ST. 2346 K. U. NOVA ULICE	OBJEKT SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT A4	DATUM 02.2020
ČÁST D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO ZNĚNÍ D.1.1.1	DATUM ZNĚNÍ	
NÁZEV PUDORIS 2NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Č. PŘÍLOHY 05	Č. KÓPE	