


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.157	ČISTÍCÍ MÍSTNOST
2.158	KOMORA
2.159	IZOLACE
2.154	ASEPTICKÝ POKOJ
2.155	CHODBA



LEGENDA :

- světelná instalace – CYKY 2 – 5 x 1,5, CXKH–R 2 – 5 x1,5
- - - - - trojfázová instalace – stávající šňůra
- - - - - zásuvková instalace – CYKY J3 x 2,5, CXKH–R J3 x 2,5
- - - - - doplňující pospojování – CY 6–10 mm2 zž

- A stáv. svítidlo – demontáž ( 2 ks budou nově použita )
- D BERGHELLI SpA 70055, PAN LED 45W 600x600 URG 19 CRI 90 4K
- E1 vývod pro přemístěný desinfektor

**POZNÁMKA :** stávající desinfektor po přemístění napojit na stávající vodiče přes spordkovou kombinaci  
rozvody pod omítkou, na povrchu v lištách

**PROSTŘEDÍ :** – normální


ROZVODNÁ SOUSTAVA–NN : TN–C–S, 3PEN, 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2,

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE :

PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY : – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
– KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE : – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
– PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZPRACOVATEL ČÁSTI ING. SVATOPLUK HOPJAN JABLONSKÉHO 59, OLOMOUČ TEL.: 605 979 181	ZODP. PROJEKTANT ING. SVATOPLUK HOPJAN	VYPRACOVAL ING. SVATOPLUK HOPJAN	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  GRAM spol. s r.o. NA VOZOVCE 2, OLOMOUČ IČO: 13642537, DIČ: CZ13642537 WWW.GRAM-PROJEKCE.CZ PROJEKCE@GRAM-PROJEKCE.CZ
AKCE FN OLOMOUČ – OBJEKT A MONOBLOK ÚPRAVY ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI NA ODDĚLENÍ IPCHO	STAVEBNÍK FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ IP, PAVLOVA 185/6 775 20 OLOMOUČ	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:50
MÍSTO PARC. Č. ST. 2346, K. Ú. NOVÁ ULICE		FORMÁT	DATUM 02/2020
OBJEKT SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY		ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
ČÁST D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Č. PŘÍLOHY 02	Č. KOPIE
NÁZEV ELEKTROINSTALACE – NOVÁ			