


STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ



±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

Vypracoval Ing.Martin Trokan	Zodp. projektant Ing.Martin Trokan	Tech. kontrola Ing.Martin Trokan	
Kreslil Ing.Martin Trokan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc			
Álce k.ú.Nová Ulice,parc.č.322st.			
Objekt H1 Lážňové oddělení-Klinika plicních nemocí a tuber -STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ ve 3 N.P.			
Obsah výkresu			
PŮDORYS 3 N.P			č. výkresu 2

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ SPRCHY BUDOU VYBOURÁNY VČ. PŘÍČEK A ZVÝŠENÝCH VANIČEK
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VRSTVY BUDOU ODSTRANĚNY AŽ NA STROPNÍ ŽB PANEL
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČ.ZÁRUBNÍ
- DVEŘNÍ OTVORY Z CHODBIČKY BUDOU ROZŠÍŘENY VÝŘEZÁNÍM V PANELU (PŘEKLADY VIZ.STATICKÝ VÝPOČET)
- BUDOU OSEKÁNY KERAMICKÉ OBKLADY
- NOVÉ PŘÍČKY VE SPRCHÁCH BUDOU ZE SANITÁRNÍHO LAMINA VČ. DVEŘÍ
- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU NOVÉ PODLAHY (VE SPRCHÁCH VČ. NEREZ. PODLAHOVÉHO ŽLÁBKU) A KERAMICKÉ OBKLADY. ODPADNÍ ŽLÁBEK BUDE ODKANALIZOVÁN PODSTROPNÍ TRUBKOU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- ODVĚTRÁNÍ SPRCH BUDE EL. VENTILÁTOREM VLOŽENÝM DO OTVORU VYVRTANÉHO V OBVODOVÉ ZDI