


BUDOVA O



POZNÁMKY:

POZN.01: STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VODOVODU K AUTOMATU NA VÝROBU KÁVY, BUDE ODSTRANĚNO A ZASLEPENO V MÍSTNOSTI A_P191171. NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU BUDE NAPOJENO NA NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K NAVRŽENÉMU UMYVADLU.

POZN.02: STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VEDENÍ PLYNOVODU BUDE PO ODPLYNĚNÍ ODSTRANĚNO A VOLNÉ KONCE BUDOU ZASLEPENY. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE JIŽ NEVYUŽÍVANÉ.

POZN.03: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ INSTALAČNÍ KANÁL A NAHRAZEN NAVRŽENÝM PODHLEDEM Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600 DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO RASTRU.

POZN.04: VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.3.


POZN.05: STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY BUDOU VYSRAVENY. STĚNY BUDOU OPTŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU. MALBY STĚN PROVÉST PO PODHLED.

POZN.06: ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ S KAMENNÝM OBKLADEM O ROZMĚRECH 2,02x0,84x0,44 m.

POZN.07: OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY O ROZMĚRU 300/300 mm PRO MOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍ ÚCPÁVKY NA ODPADNÍM POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍM POŽÁRNÍM STROPEM MEZI 1.PP A 1.NP

LEGENDA:

- ÚP1 STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD TL. 10 mm BUDE OSTRANĚN A NAHRAZEN VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU OŠETŘENOU DVĚMA VRSTVAMI MALBY
- K SPLITOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA



Architektonicko-stavební řešení

<p>PD STAVEBNÍ ÚPRAVY P1</p> <p>VYŠETŘOVNA, KOŽNÍ KLINIKA</p> <p><i>Projektant/Klient:</i> Fakultní nemocnice Olomouc</p> <p><i>Adresa:</i> I.P. PAVLOVA 185/6, 779 00 OLOMOUC</p> <p><i>Zodpovědný projektant:</i> Ing. Otakar Spáčil</p> <p><i>Vypracoval:</i> Ing. Martin Pavela</p> <p><i>Datum:</i> 06.01.2022</p>		<p>Půdorys 1. Nadzemního podlaží - bourané konstrukce</p> <p>1:50</p> <p>D.1.1.5</p>
---	--	---