

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

A_P101010	ZÁDVEŘÍ	14,79 m²
A_P101020	ČEKÁRNA	35,36 m²
A_P101021	VYŠETŘOVNA	17,13 m²
A_P101030	PŘÍJEM - EVIDENCE	18,27 m²
A_P101040	CHODBA	20,55 m²
A_P101050	SKLAD	9,72 m²
A_P101060	SVĚTLOLÉČBA	14,35 m²
A_P101070	PŘEDSÍŇ	5,91 m²
A_P101080	KUCHYŇKA	21,82 m²
A_P101090	PŘEDSÍŇ	2,83 m²
A_P101100	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,13 m²
A_P101110	WC ZAMĚSTNANCI	1,00 m²
A_P101120	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,87 m²
A_P101130	WC	1,00 m²
A_P101140	WC	1,16 m²
A_P101150	PRACOVNA PRIMÁŘE	19,66 m²
A_P101160	KOSMETIKA	27,66 m²
A_P101170	OPERAČNÍ SÁLEK	28,00 m²
A_P101180	PRACOVNA LÉKAŘE KOSMETIKA	16,06 m²
A_P101190	CHODBA	21,67 m²
A_P101200	BALKON	10,51 m²
A_P101210	VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.42	6,48 m²
A_P101220	VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.41	3,69 m²
A_P101230	SKLAD	4,56 m²
A_P101240	SCHODIŠTĚ	16,73 m²

LEGENDA:

- ÚP1 — STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD TL. 10 mm BUDE OSTRANĚN A NAHRAZEN VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU OŠETŘENOU DVĚMA VRSTVAMI MALBY
- ÚP2 — VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A OŠETŘENÍ DVĚMA VRSTVAMI MALBY
- A — NOVÁ KONSTRUKCE - PODHLED Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600 DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO RASTRU
- AK — STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ AUTOMAT - KÁVOVAR
- K — SPLITOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, VYZDĚNÉ DO KAPES
  TLOUŠŤKA ZDIVA 380 mm - OBJEM 1,5 m³
  PLOCHA STĚNY 3,9 m²
- POLYSTYRENBETON PSB 50
  OBJEM 2,3 m³
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 mm
  DESKY TYPU podle ČSN EN 520 A
  VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (>15 kg/m³)
  POŽÁRNÍ ODOLNOST - bez požadavku
  VZDUCHOVÁ NEPROZVUČNOST - R´w = 53 dB
  PLOCHA 15,6 m²

POZNÁMKY:

POZN.01: STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VODOVODU K AUTOMATU NA VÝROBU KÁVY, BUDE ODSTRANĚNO A ZASLEPENO V MÍSTNOSTI A_P191171. NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU BUDE NAPOJENO NA NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K NAVRŽENÉMU UMYVADLU.

POZN.02: STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VEDENÍ PLYNOVODU BUDE PO ODPLYNĚNÍ ODSTRANĚNO A VOLNÉ KONCE BUDOU ZASLEPENY. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE JIŽ NEVYUŽÍVANÉ.

POZN.03: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ INSTALAČNÍ KANÁL A NAHRAZEN NAVRŽENÝM PODHLEDEM Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600 DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO RASTRU.

POZN.04: VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.3.

POZN.05: STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY BUDOU VYSPRAVENY. STĚNY BUDOU OPTŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU. MALBY STĚN PROVÉST PO PODHLED.

POZN.06: ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ S KAMENNÝM OBKLADEM O ROZMĚRECH 2,02x0,84x0,44 m.

POZN.07: OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY O ROZMĚRU 300/300 mm PRO MOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍ ÚCPÁVKY NA ODPADNÍM POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍM POŽÁRNÍM STROPEM MEZI 1.PP A 1.NP

Architektonicko-stavební řešení

Historie revizí

IDrev	IDzm	Název změny	Datum

FAKULTNÍ NEMOCNICE® OLOMOUC

PD STAVEBNÍ ÚPRAVY P1

VYŠETŘOVNA, KOŽNÍ KLINIKA

Projektant/Klient:	Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa:	I.P. PAVLOVA 185/6,
	779 00 OLOMOUC
Zodpovědný projektant:	Ing. Otakar Spáčil
Vypracoval:	Ing. Martin Pavela
Datum:	06.01.2022

Půdorys 1.Nadzemního podlaží

1:50

D.1.1.3