




# Půdorys 1.np-řez

1:50, dokumentace pro výběr zhotovitele



ŘEZ A-A, M 1:50



Vzduch je převáděn spárou pod dveřmi 15-20mm, případně dveřní mřížkou součást dodávky stavební části

## POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV:

Navržené ventilátory jsou v provedení pro zapuštěnou montáž do stropu a jsou vybaveny těsnou zpětnou klapkou.

Požadavky na elektroinstalaci:  
Zajistit napájení a ovládání ventilátorů 230V-50Hz-11.2W. Každý ventilátor ovládat tlačítkem od vstupu s doběhem -koupelna cca 10min, WC cca 5min. Doběhový spínač není součástí ventilátoru - dodá profese elektro.

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- 1 - Malý radiální ventilátor SILENT ECO U 60 -Z do stěny nebo stropu, Qv 65m3/h, 230V-11,2W-IP X5
- 2 - Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací SONOFLEX MI 082
- 3 - Samotížná žaluziová klapka PER 100 INOX - nerezová
- 4 - Samotížná žaluziová klapka PER 125 INOX - nerezová
- Kruhové VZT potrubí SPIRO-ocel-pozink DN80-100-125mm včetně tvarovek

## Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256  
VYPRACOVAL: Jan Mikeš, ČKAIT 1200141  
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 277  
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele DZS  
DATUM: prosinec 2022

## Vzduchotechnika Půdorys 1.np a řez A-A, m 1:50

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohna1@seznam.cz